

B OPERE ELETTRICHE - EVAC

1	Quadro elettrico contatore con interruttore DMT selettivo 4x63A 0,3 con bobina di sgancio	a corpo	1,00
2	Quadro elettrico generale completo di:		
	interruttore MT 4x63 (generale)	n.	1,00
	interruttore DMT 4x32 0,3 (CDZ)	n.	1,00
	interruttore DMT 2x10/16 0,3 (varie)	n.	3,00
	interruttore DMT 2x10/16 0,03 (varie)	n.	7,00
	interruttore DMT 4x16 0,03 (gen.ill.)	n.	1,00
	interruttore MT 2x10A (ill. emergenza)	n.	1,00
	trasformatore 220-24V con protezioni	n.	1,00
	spie presenze tensione	n.	3,00
		a corpo	
3	Canalizzazioni principali in pvc complete di scatole di derivazione:		
	canale pvc 120x60 con separatore	mt.	80,00
	tubazione pvc diametro 32	mt.	30,00
	tubazione pvc diametro 25	mt.	60,00
4	Linee in cavo FG70M1 e N07G9 posate in canalizzazione		
	linea 5x16	mt.	40,00
	linea 5x6	mt.	20,00
	linea 3x4	mt.	120,00
	linea 3x2,5	mt.	200,00
5	Punti luce per illuminazione ordinaria e di sicurezza		
	punto luce ordinario	n.	31,00
	punto luce sicurezza	n.	7,00
6	Punti di comando per punti luce		
	punto con interruttore	n.	8,00
	punto con pulsante	n.	5,00
	punto con rilevatore di presenze	n.	3,00
7	Punti prese		
	punto presa di servizio 2x10-16 schuco + 2x10-16	n.	9,00
	punto presa 2x10-16A	n.	5,00
	torretta a pavimento Bticino completa di n. 2 prese schuco, 2 biprese e supporto per prese dati	n.	7,00
	alimentazione fan-coil compreso Interruttore bipolare e allaccio	n.	10,00
8	Corpi illuminanti		
	plafoniera Thorn Omega Pro4100	n.	17,00
	faretto Thorn Cetus Led 2000	n.	7,00
	faretto Thorn Omega C Led 1600	n.	4,00
	faretto Thorn Omega C Led 2800	n.	2,00
	faretto Thorn Omega C Led 3200	n.	1,00
	plafoniera emergenza SA 24w	n.	2,00
	plafoniera emergenza SE 24w	n.	2,00
	plafoniera emergenza SE 11w	n.	4,00
9	Varie		
9.1	cavo bus per impianto cdz compresi collegamenti	n.	1,00
9.2	scladasalviette wc	n.	2,00
9.3	rilevatori fumo 6+6 nel controsoffitto compreso collegamento all'impianto esistente	n.	1,00
9.4	altoparlanti per evacuazione (n. 2) compreso collegamento impianto esistente	n.	1,00
9.5	impianto antintrusione composto da 1 comando magnetico - 3 rilevatori - 1 tastiera - 1 sirena da esterno - 1 combinatore telefonico - 1 centrale con relativi collegamenti	n.	1,00
9.6	oneri progettuali	n.	1,00

IMPORTO OPERE ELETTRICHE